

DARBA UZDEVUMS PROJEKTĒŠANAI

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRA ĒKAS 1.STĀVA PĀRBŪVEI

Jelgavas ielā 4A, Kandavā, Kandavas novadā (kadastra Nr. 9011 001 0455 001)

PASŪTĪTĀJS: KANDAVAS NOVADA DOME

OBJEKTS: SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS

ADRESE: Jelgavas ielā 4A, Kandavā, Kandavas novadā
(kadastra Nr. 9011 001 0455 001)

IZPILDĪTĀJS: _____

Veikt būvniecības ieceres - apliecinājuma kartes - izstrādi SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRA ĒKAS 1.STĀVA PĀRBŪVEI Jelgavas ielā 4A, Kandavā, Kandavas novadā (kadastra Nr. 9011 001 0455 001). Būvniecības iecerē paredzēt Sociālās palīdzības centra galvenās ieejas, vestibila, kabinetu un sanitāro telpu pārbūvi ēkas 1.stāvā. Telpu pārplānošana veicama neskarot ēkas nesošās konstrukcijas.

Koplietošanas telpās un telpu grupā 9011 001 0455 001 004 veicamās izmaiņas:

- 1) pārplānot Sociālās palīdzības centra ēkas galvenās ieejas mezglu, paredzot gaišu un ērtu vājtvēri;
- 2) saglabāt esošo elektrosadales telpu pie vājtvēra;
- 3) projektēt plašu un gaišu ieejas vestibilu ar kases telpu;
- 4) plānot piecus taisnstūra konfigurācijas sociālo darbinieku kabinetus;
- 5) pilnībā pārplānot sanitāro telpu zonu, paredzot tās vietā vienu tualetes telpu ar dušu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un veļas mazgātavas telpu Sociālās palīdzības centra klientiem;
- 6) telpā Nr.004-1 paredzēt demontēt tajā iebūvēto telpu ar izlietni; pārplānojot jauno kabinetu saglabāt šai telpā tikai vienu ieeju no gaitēņa un paredzēt izlietni kabineta darbiniekam;
- 7) sanitāro telpu zonā paredzēt tām atbilstošu apkuri un ventilāciju.

Telpās nepieciešams veikt apdares darbus, paredzot nepieciešamo inženiertīklu un logu nomaiņu. Būvniecības iecerē saglabājamās esošo inženiertīklu sistēmas, paredzot pārbūvējamo telpu apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumus.

Būvniecības iecerē izstrādāt iekštelpu apdares tabulu; sienām, grīdām un griestiem izvēloties viegli tīrāmus, dezinficējamus un veselībai nekaitīgus materiālus, kurus var viegli atjaunot un remontēt. Projektā pielietotajiem materiāliem ir jāatbilst nosacījumiem, ko pieprasa konstrukciju stiprība, ugunsdrošības kategorija, siltuma un skaņas izolācija, ķīmiskā noturība, ugunsizturība un citi rādītāji. Veicamo darbu uzskaitē paredzēt savu laiku nokalpojošo koka logu nomaiņu, saglabājot logu daļījumu un krāsojumu.

Parādīt telpu plānos sanitārtehniskās ierīces un mēbeles; izstrādāt mēbeļu un aprīkojuma specifikācijas, ņemot vērā jau esošās Sociālās palīdzības centra mēbeles. Būvniecības ieceres interjera risinājumiem ir jābūt ekonomiskiem un funkcionāli piemērotiem.

Izstrādāt nepieciešamos mezglus, griezumus, specifikācijas un detalizācijas pakāpi, kas nodrošina rasējumu viennozīmīgu izpratni (gadījumā, ja būvuzņēmējam nepieciešami papildus rasējumi, Izpildītājs tos izsniedz bez papildus samaksas).

Projektēšanas darbi izpildāmi, atbilstoši līgumam, Latvijas valsts standartiem, Latvijas būvnormatīviem, tehniskajiem noteikumiem u.c. spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Būvniecības ieceres arhitektūras risinājumos noteikti ievērojami vides pieejamības nodrošināšanas nosacījumi.

Pielikumā:

- 1) 30.06.2020 VZD Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta
- 2) Plāna shēma ar norādītu veicamās pārbūves zonu

Kandavā, 2020.gada ____.

Pasūtītājs: _____

Izpildītājs: _____