

DARBA UZDEVUMS  
ZAĻĀS IELAS  
SEGUMA REKONSTRUKCIJAI

Zaļā ielā savieno Priežu ielu ar Zemītes ielu. Zemītes ielai asfaltbetona segums, Priežu ielai betona bruģis bet Zaļā ielā grants sega 60 m garumā. Vasaras periodā transporta kustības laikā pastāvīgi putekļi, kas rada neērtības apkārtējiem iedzīvotājiem. Grants segu kvalitatīvi nav iespējams noplanēt mazā garuma dēļ. Pieslēgumos ar Zemītes ielas asfaltbetonu un Priežu ielas betona bruģi Zaļās ielas grants segā (atšķirīgā seguma dēļ) veidojas bedres. Lai novēstu putekļu rašanos un uzlabotos apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļi, nepieciešams uzklāt asfaltbetona segumu.

Minēto trūkumu novēršanai nepieciešama Zaļās ielas seguma rekonstrukcija, kas iekļauj sekojošus darbus:

1. Objekta uzmērīšana un nospraušana dabā.
2. Nomaļu apauguma noņemšana un grunts transports uz atbērtni.
3. Brauktuves profilēšana.
4. Pamatnes izbūve ( šķembu maisījums 0-45 mm )15 cm biezumā.
5. A/betona seguma frēzēšana salaiduma vietā.
6. Pamatnes apstrāde ar bitumena emulsiju.
7. A/betona seguma izbūve no AC-16 surf 6 cm biezumā.
8. Nomaļu izbūve no grants šķembu maisījuma 0-32 mm.

Sastādīja :



Z. Zass  
/Kandavas novada domes būvinženieris/